

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

19 de Mayo de 2026

Barrio Olivos Golf Club Lote 7

At: Sr. Guillermo Turner

Ref.: Obra Gris Casa

De mi mayor consideración:

Adjunto el presupuesto por la ejecución de los siguientes trabajos a realizar en el mencionado lote, de acuerdo a la documentación entregada por el Arq Vicente Fumagalli

A) TAREAS PRELIMINARES:

- Tendido Eléctrico de obra.
- Tendido de Instalación de Agua de obra.
- Replanteo de obra.

Precio Mano de Obra: \$785.000

B) MOVIMIENTO DE SUELOS:

- Entoscado y compactado bajo platea y bajo contrapisos exteriores espesor: 25cm.
- Excavación para sótano en una superficie de 7.40m x 1.30m.

Precio Mano de Obra: \$19.500.000

C) ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:

- Tabique Panderete en Sótano con su correspondiente aislación hidrófuga.
- Tabique Perimetral de Hormigón de Losa Supresión del Sótano.
- Losa de Hormigón sobre Sótano.
- Platea de Hormigón sobre entoscado
- Media Escalera hacia Sótano.

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

- Columnas, Vigas y Losas de Hormigón en Planta Baja.
- Escalera de Hormigón que vincula Planta Baja con 1er Piso.
- Columnas, Vigas y Losas de Hormigón en 1er Piso.

Precio Mano de Obra con provisión de Madera y Puntales: \$120.000.000

D) Mampostería:

- Ladrillo Común para cajón Hidrófugo.
- Ladrillo Hueco de 18cm de espesor.
- Ladrillo Hueco de 12cm de espesor.
- Ladrillo Hueco de 8cm de espesor.
- Dinteles de Hormigón.
- Relleno de Babetas en terrazas.
- Ejecución de 5 Lucarnas.

Precio Mano de Obra: \$48.500.000

E) Aislaciones:

- Cajón Hidrófugo
- Aislación Hidrófuga bajo Revoque Exterior.
- Aislación Hidrófuga en Locales Sanitarios.
- Imprimación y Membrana Asfáltica con aluminio en Terrazas 1er Piso.
- Imprimación y Membrana Asfáltica con aluminio en Terrazas 2do Nivel
- Aislación Hidrófuga en babetas de Terrazas 1er Piso.
- Aislación Hidrófuga en babetas de Terrazas 2do nivel.

Precio Mano de Obra: \$29.650.000

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

F) Contrapisos:

- Contrapiso de Hormigón exterior Acceso Vehicular y bajo Deck Pileta.
- Contrapiso Planta Baja sobre Platea espesor: 4cm
- Contrapiso 1er Piso sobre Losa espesor: 4cm
- Contrapiso con pendiente terrazas 1er Piso.
- Contrapiso con pendiente terrazas 2do Nivel.

Precio Mano de Obra: \$17.400.000

G) Carpetas:

- Carpeta rodillada en veredas espesor: 4cm.
- Carpeta Planta Baja sobre Serpentina Sanitaria espesor: 7cm
- Carpeta 1er Piso sobre Serpentina Sanitaria espesor: 7cm
- Carpeta sobre Contrapiso con pendiente en terrazas 1er Piso espesor: 4cm
- Carpeta sobre Contrapiso con pendiente en terrazas 2do Nivel espesor: 4cm
- Carpeta sobre membrana asfáltica en terrazas 1er Piso espesor: 4cm
- Carpeta sobre membrana asfáltica en terrazas 2do Nivel espesor: 4cm

Precio Mano de Obra: \$22.900.000

H) Revoques:

- Revoque exterior.
- Revoque interior.
- Recuadro de Puertas y Ventanas

Precio Mano de Obra y Materiales: \$65.800.000

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

I) Revestimientos:

- Revestimiento con ladrillo refractario en pisos y laterales.

Precio Mano de Obra: \$765.000

J) Cielorrasos:

- Cielorraso Durlock Junta Tomada.
- Gargantas en Cielorraso Durlock.
- Cielorraso Aplicado.

Precio Mano de Obra: \$13.900.000

K) Instalación Sanitaria, Gas y Calefacción:

Instalación Cloacal

- Cámaras de inspección (CI) 60x60cm.
- Instalación Cloacal Bajo Relleno de Cascote
- Instalación Cloacal 1er Piso

Instalación Pluvial

- Construcción y conexión de cámaras de inspección
- Provisión y conexión de embudos de lluvia HF. En Terraza
- Instalación Pluvial desde embudos a montantes. En Terraza
- Provisión y conexión de embudos de lluvia HF. En Terrazas del 1er Piso
- Instalación Pluvial desde embudos a montantes. En 1er Piso
- Montantes Pluviales

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

Instalación Agua Fría y Caliente

- Conexión de Tanques Cisterna enterrados y Bomba presurizadora
- Cañería de alimentación a Pileta Exterior
- Distribución de Agua Fría a canillas exteriores
- Distribución de Agua Fría y Caliente en Planta Baja.
- Distribución de Agua Fría y Caliente en 1er Piso

Instalación de Calefacción

- Colector cañería mando, llaves y accesorios (Sala de Máquinas)
- Tendido de cañerías "Aqua System" hacia colectores
- Colector cañería mando, llaves y accesorios (1er Piso)
- Colector cañería mando, llaves y accesorios (Planta Baja)
- Serpentinillas de Calefacción Planta Baja
- Serpentinillas de Calefacción 1er Piso

Instalación de Gas

- Tendido general de caños Epoxi con accesorios Planta Baja
- Tendido general de caños Epoxi con accesorios 1er Piso
- Tendido de caños epoxi hacia el Climatizador a gas para piscina exterior de aprox. 80.000 kcal/h.
- Tendido de caños epoxi hacia el Climatizador a gas para piscina interior de aprox. 50.000 kcal/h.
- Colocación de rejillas de ventilación

Precio Mano de Obra: \$98.000.000

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

L) Instalación Eléctrica:

- Alimentación desde Pilar de Cable Tipo Sintenax en una longitud: 16 mts.
- Amure de Tablero General y Tablero de Datos.
- Amure de Tablero Sala de Máquinas (Bombas, Calderas)
- Instalación Pileta Exterior
- Instalación Pileta 1er Piso
- Amure de 257 Bocas de iluminación con su correspondientes caños
- Amure de 56 Cajas de llaves con sus correspondientes caños.
- Amure de 113 cajas de tomas con sus correspondientes caños.
- Amure de 16 cajas de baja tensión con sus correspondientes caños.
- 2 Jabalinas tipo Copperweld de 3/4 x 3000 mm. de longitud con su correspondiente caja de inspección

Precio Mano de Obra: \$39.000.000

M) Limpieza de Obra:

- Limpieza Provisoria de Obra con provisión de volquetes
- Limpieza Final de Obra con provisión de volquetes

Precio Mano de Obra: \$18.800.000

Precio Total Obra Gris: \$495.000.000

Plazo de Obra: 7 meses.

Personal en obra con Seguro de Accidentes Personales

CONSULOBRA CONSTRUCCIONES

Ingeniero Marcelo Alonso

www.consulobra.com

marceloalonso@consulobra.com

Celular: 11 61 96 63 65

Tareas y materiales no incluidos en el presupuesto:

- Madera: Fenólicos, Tirantes y Tablas son los únicos materiales provistos por Ing. Marcelo Alonso
- Instalación Sanitaria, Gas y Calefacción:
Colocación de Calderas, Artefactos Sanitarios y Grifería
- Instalación Eléctrica: Cableado, Armado de Tableros con sus térmicas, Colocación de módulos de tomas y llaves
- Colocación de Puertas y Ventanas
- Pisos y Revestimientos
- Pintura
- Equipamientos tales como Bajo Mesada, Placards, etc
- Toda tarea no enunciada en el presupuesto.
-

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente.



Ing. Marcelo Alonso