

OLIVOS GOLF - Computo de materiales

		H° M3	Malla Ø6 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
FUNDACIÓN	Platea	5,98	9,20	5,06	-	-	-	-	-
	VF 1	0,58	-	-	-	5,70	-	4,81	-
	Base N°1	2,38	-	-	-	-	6,00	-	-
	Nac. Col 18x35	-	-	-	2,07	-	-	1,50	-
	Nac. Col 18x30	-	-	-	1,89	-	-	1,00	-
	Nac. Tab 18x96	-	-	-	4,35	-	-	3,20	-
	Zapata corrida	9,07	-	-	-	12,60	60,04	-	-
	Tabique de submuración	21,24	21,24	-	-	35,40	-	-	-
	Nudos tabique	-	-	-	4,98	-	7,47	-	-
	Hierros anclaje y ganchos	-	-	-	43,27	33,51	-	-	-
Suma parcial		39,25	30,44	5,06	56,56	87,21	73,50	10,51	0,00
Desperdicio		1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10
Con desperdicio		43,17	36,53	5,57	67,87	104,65	80,85	11,56	0,00
Finales		43,5	37	6	68	105	81	12	0
		H° M3	Malla Ø6 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16

		H° M3	Malla Ø6 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
FUNDACIÓN & PISO / SUBSISTEMAS	Platea	52,65	81,00	44,55	-	-	-	-	-
	VF 1	6,73	-	-	-	65,48	-	93,42	-
	VF 2	3,80	-	-	46,25	-	-	42,21	-
	VF 3	4,15	-	-	43,31	-	-	-	69,15
	VF 4	1,16	-	-	11,80	-	-	3,87	-
	Base N°1	2,38	-	-	-	-	6,00	-	-
	Base N°2	1,08	-	-	-	-	2,80	-	-
	Nac. Col 18x35	-	-	-	1,08	-	-	1,50	-
	Nac. Col 18x30	-	-	-	0,99	-	-	3,50	-
	Nac. Col 18x25	-	-	-	0,89	-	-	16,00	-
	Nac. Col 12x30	-	-	-	0,87	-	-	4,50	-
	Nac. Col 30x30	-	-	-	1,22	-	1,50	-	-
	Nac. Tab 18x96	-	-	-	2,27	-	-	1,60	-
	Losa hormigon	5,59	-	-	30,74	-	-	-	-
	Losa de escalera	1,32	-	-	3,68	-	7,54	-	-
	Viga de hormigón SS1 y SS2	0,25	-	-	2,06	0,78	-	0,78	-
	Viga de hormigón SS3	0,12	-	-	1,01	0,37	-	0,55	-
Suma parcial		79,23	81,00	44,55	146,17	66,63	17,84	167,92	69,15
Desperdicio		1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10
Con desperdicio		87,15	97,20	49,01	175,41	79,96	19,62	184,72	76,07
Finales		88	97	49	169	77	20	185	77
		H° M3	Malla Ø6 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16

		H° M3	Malla Ø5,5 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
S /	Col 18x35	-	-	-	2,07	-	-	3,00	-
	Col 18x30	-	-	-	1,89	-	-	7,00	-
	Col 18x25	-	-	-	1,70	-	-	32,00	-
	Col 12x30	-	-	-	1,66	-	-	9,00	-
	Col 30x30	-	-	-	2,34	-	3,00	-	-
	Tab 18x96	-	-	-	4,35	-	-	3,20	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 2φ12. Est φ6c/20	7,03	-	-	54,63	-	-	10,84	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 3φ12. Est φ6c/20	3,34	-	-	26,07	-	-	7,74	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 4φ12. Est φ6c/20	0,95	-	-	7,50	-	-	2,93	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 5φ12. Est φ6c/20	0,65	-	-	5,16	-	-	2,50	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 6φ12. Est φ6c/20	1,07	-	-	8,43	-	-	4,95	-
	Viga (18x130) Sup 2φ6. Inf 2φ12. Est φ6c/20	8,96	-	-	105,68	-	-	6,38	-
	Viga (18x25) Sup 2φ8. Inf 6φ12. Est φ8c/12	0,40	-	-	-	7,10	-	4,40	-
	Viga (18x60) Sup 2φ6. Inf 6φ16. Est φ6c/14	1,38	-	-	16,67	-	-	-	6,40
	Mensula 3	0,19	-	-	2,24	-	-	0,30	-
	Viga 4	0,63	-	-	4,03	-	-	3,87	-
	Viga 9	0,80	-	-	5,10	-	-	3,08	8,88
	Viga 21	0,15	-	-	1,07	-	-	0,23	0,70
	Mensula 22	0,13	-	-	-	1,68	-	-	0,60
	Viga 25	0,63	-	-	6,93	-	-	-	2,42
	Mensula 47	0,11	-	-	-	1,14	-	0,58	-
	Viga 48	0,35	-	-	2,28	-	-	2,40	-
	Viga 50	0,80	-	-	6,59	-	-	4,93	-
	Viga 52	0,56	-	-	-	6,31	-	2,58	-

P B	Viga 61	0,12	-	-	1,69	-	-	0,55	-
	Refuerzo apeos	0,86	-	-	4,29	-	-	1,33	-
	Adicionales	-	-	-	-	-	-	2,17	-
	Losa de escalera	1,32	-	-	3,68	-	-	6,28	-
	Losa 1	1,57	-	-	5,45	7,93	-	-	-
	Losa 2	0,88	-	-	7,11	-	-	-	-
	Losa 3	0,83	-	-	5,74	-	-	-	-
	Losa 4	1,11	-	-	3,87	3,87	-	-	-
	Losa 5	0,54	-	-	3,75	-	-	-	-
	Losa 6	3,95	-	-	19,94	15,67	-	-	-
	Losa 7	1,27	-	-	7,23	-	-	-	-
	Losa 8	4,79	-	-	16,64	26,63	-	-	-
	Losa 9.1	2,68	-	-	24,17	-	-	-	-
	Losa 9.2	3,26	-	-	18,10	11,31	-	-	-
	Losa 10	0,79	-	-	5,51	-	-	-	-
	Losa 11	0,63	-	-	4,37	-	-	-	-
	Losa 12	0,38	-	-	0,85	2,13	-	-	-
	Losa 13	2,61	-	-	18,98	-	-	-	-
	Losa 14	7,01	-	-	-	38,97	35,43	-	-
	Losa 15	0,52	-	-	1,45	-	-	2,42	-
	Losa 16	1,94	-	-	4,30	7,68	-	-	-
	Losa 17	3,65	-	-	12,66	16,88	-	-	-
	Losa 18	0,77	-	-	1,70	2,66	-	-	-
	Losa 19	3,67	-	-	8,15	20,38	-	-	-
Suma parcial		73,26	0,00	0,00	446,01	170,31	38,43	124,67	19,00
Desperdicio		1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10
Con desperdicio		80,58	0,00	0,00	535,21	204,37	42,27	137,14	20,90
Finales		81	0	0	536	205	43	138	21
H° M3		Malla Ø5,5 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	

S / P A	Col 18x35	-	-	-	2,07	-	-	3,00	-
	Col 18x30	-	-	-	1,89	-	-	9,00	-
	Col 18x25	-	-	-	1,70	-	-	20,00	-
	Col 12x30	-	-	-	1,66	-	-	6,00	-
	Tab 18x96	-	-	-	4,35	-	-	3,20	-
	Viga (18x50) Sup 2φ6. Inf 2φ12. Est φ6c/20	5,03	-	-	42,28	-	-	9,32	-
	Viga (18x50) Sup 2φ6. Inf 3φ12. Est φ6c/20	1,14	-	-	9,66	-	-	3,16	-
	Viga (18x50) Sup 2φ6. Inf 4φ12. Est φ6c/20	1,74	-	-	14,71	-	-	6,45	-
	Viga (18x50) Sup 2φ6. Inf 5φ12. Est φ6c/20	0,54	-	-	4,64	-	-	2,50	-
	Viga (18x50) Sup 2φ6. Inf 6φ12. Est φ6c/20	0,48	-	-	4,11	-	-	2,65	-
	Viga 101	0,23	-	-	19,74	-	-	1,52	-
	Mensula 102	0,13	-	-	1,21	-	-	0,60	-
	Mensula 103	0,19	-	-	16,93	-	-	0,72	-
	Viga 104	0,57	-	-	4,87	-	-	2,63	-
	Viga 106	0,71	-	-	4,76	-	-	3,95	8,69
	Viga 141	0,45	-	-	3,85	-	-	-	4,08
	Viga 144	0,47	-	-	4,08	-	-	-	2,41
	Viga 124	0,40	-	-	4,88	-	-	1,63	-
	Viga 128	0,62	-	-	5,28	-	-	-	3,77
	Viga 133	0,60	-	-	5,17	-	-	-	5,53
	Viga 142	0,34	-	-	-	28,47	-	1,56	-
	Viga 143	0,55	-	-	6,70	-	-	-	3,38
	Refuerzo apeos	0,86	-	-	2,15	-	-	1,33	-
	Refuerzo losa	-	-	-	-	-	-	23,25	-
	Adicionales	-	-	-	-	-	-	3,17	26,00
	Losa 101	8,07	-	-	22,41	44,82	-	-	-
	Losa 102	3,58	-	-	34,07	-	-	-	-
	Losa 103	3,55	-	-	12,33	12,33	-	-	-
	Losa 104	2,64	-	-	16,37	-	-	-	-
	Losa 105	6,95	-	-	38,59	32,16	-	-	-
	Losa 106	2,05	-	-	11,66	-	-	-	-
	Losa 107	5,46	-	-	15,16	30,32	-	-	-
	Losa 108	4,82	-	-	13,39	22,31	-	-	-
Suma parcial		52,17	0,00	0,00	330,67	170,41	0,00	105,64	53,86
Desperdicio		1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10
Con desperdicio		57,38	0,00	0,00	396,81	204,49	0,00	116,20	59,24
Finales		58	0	0	397	205	0	117	60
H° M3		Malla Ø5,5 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	

Finales de obra completa	270,5	134	55	1170	592	144	452	158
	H° M3	Malla Ø5,5 15x15 10m2	Ø8 p/sapitos	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16

NOTA: No está incluido el computo del sistema de drenaje, contrapisos, carpetas, anclajes de hierros, extras que puedan ser usados en obra para construir.
