

Córdoba, 08 de abril de 2026

At.: Arq.


Tel:

PRESUPUESTO n° N_2575


Tenemos el agrado de remitirles el siguiente Presupuesto por Provisión y Montaje de los ítems que se detallan a continuación, pertenecientes a la obra: Viv. Unifamiliar, en la ciudad de Bs As -

1 Carpintería de Aluminio


Realizada con perfiles extruídos en aluminio de la Línea TECNO RECTA, con tratamiento superficial PREPINTADO NEGRO SEMIMATE. Incluye Accesorios, Tapajuntas y Vidrios.



DESIGNACION	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	CAN	P/ UNIT.	P/ TOTAL
A1 	Línea TECNO 04 - Puerta ventana corrediza de 3 hojas en 3 guías con cortes a 45° y cierres laterales con Tirador Titán MULTIPUNTO, que brindan mayor seguridad y un cierre firme. Vidrio: DVH compuesto por Templado 6mm incoloro + Cámara + Templado 6mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja con un travesaño horizontal Cortinas: NO Ref.	5,40	2,85	1	\$8.061.517,70	\$8.061.517,70
A2 	Línea TECNO 04 - Puerta ventana corrediza de 3 hojas en 3 guías con cortes a 45° y cierres laterales con Tirador Titán MULTIPUNTO, que brindan mayor seguridad y un cierre firme. Vidrio: DVH compuesto por Templado 6mm incoloro + Cámara + Templado 6mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja con un travesaño horizontal Cortinas: NO Ref.	4,36	2,85	1	\$7.127.988,23	\$7.127.988,23




A3 	Línea TECNO 03 - Puerta de abrir de 1 hoja con revestimiento doble compuesto (RDC) de ambos lados, cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,78	2,10	1	\$1.132.299,57	\$1.132.299,57
A4 	Línea TECNO 03 - Puerta de abrir de 1 hoja con revestimiento doble compuesto (RDC) de ambos lados, cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,78	2,10	1	\$1.132.299,57	\$1.132.299,57
A5 	Línea TECNO 03 - Puerta de abrir de 1 hoja con revestimiento doble compuesto (RDC) de ambos lados, cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,78	2,10	1	\$1.132.299,57	\$1.132.299,57


A6 	Línea TECNO 04 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales con Tirador Titán MULTIPUNTO, que brindan mayor seguridad y un cierre firme. Vidrio: DVH compuesto por Templado 6mm incoloro + Cámara + Templado 6mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja con un travesaño horizontal Cortinas: NO Ref.	3,00	2,85	1	\$4.695.890,67	\$4.695.890,67
A7 	Línea TECNO 04 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales con Tirador Titán MULTIPUNTO, que brindan mayor seguridad y un cierre firme. Vidrio: DVH compuesto por Templado 6mm incoloro + Cámara + Templado 6mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja con un travesaño horizontal Cortinas: NO Ref.	3,00	2,85	1	\$4.695.890,67	\$4.695.890,67


A8 	Línea TECNO 04 - Puerta ventana corrediza de 3 hojas en 3 guías con cortes a 45° y cierres laterales con Tirador Titán MULTIPUNTO, que brindan mayor seguridad y un cierre firme. Vidrio: DVH compuesto por Templado 6mm incoloro + Cámara + Templado 6mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja con un travesaño horizontal Cortinas: NO Ref.	5,60	2,85	1	\$8.510.539,47	\$8.510.539,47
A9 	Línea TECNO 03 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,60	1,00	1	\$591.076,64	\$591.076,64
A10 	Línea TECNO 04 - Paño fijo con cortes a 45° Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,80	1,60	1	\$466.966,86	\$466.966,86

A11 	Línea TECNO 03 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,60	1,00	1	\$591.076,64	\$591.076,64
A12 	Línea TECNO 02 - Ventana corrediza de 2 hojas con cortes a 45° y cierres laterales convencionales Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	1,20	1,00	1	\$842.351,28	\$842.351,28
A13 	Línea TECNO 03 - Puerta de abrir de 1 hoja con cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,78	2,10	1	\$1.012.496,92	\$1.012.496,92


A14 	Línea TECNO 04 - Paño fijo con cortes a 45° Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,80	1,60	1	\$466.966,86	\$466.966,86
A15 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	3,00	2,00	1	\$2.747.155,81	\$2.747.155,81
A16 	Línea TECNO 04 - Paño fijo con dos travesaños equidistantes con cortes a 45° Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	1,80	4,80	1	\$2.607.063,58	\$2.607.063,58


A17 	Línea TECNO 02 - Ventana corrediza de 2 hojas con cortes a 45° y cierres laterales convencionales Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	1,20	1,00	1	\$842.351,28	\$842.351,28
A18 	Línea TECNO 02 - ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45°, con revestimiento tubular de tablillas de aluminicolocadas en sentido horizontal y cierres laterales convencionales Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	1,60	1,60	1	\$1.532.655,78	\$1.532.655,78
A19 	Línea TECNO 03/04 - Modulo compuesto por una Puerta de abrir de 1 hoja (0,80x2,40mts) con cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Acoplada a un paño fijo lateral (T04-0,34x2,450mts) con cortes a 45° Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	1,14	2,40	1	\$1.668.879,90	\$1.668.879,90


A20 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	2,00	2,40	1	\$2.495.477,31	\$2.495.477,31
A21 	Línea TECNO 03 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,60	1,00	1	\$598.979,67	\$598.979,67
A22 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	2,00	2,40	1	\$2.495.477,31	\$2.495.477,31


A23 	Línea TECNO 03 - Ventana de abrir de 1 hoja con con revestimiento tubular de tablillas de aluminio colocadas en sentido horizontal y cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,59	1,60	1	\$799.245,39	\$799.245,39
A24 	Línea TECNO 04 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,60	2,00	1	\$913.991,49	\$913.991,49
A25 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	3,00	2,00	1	\$2.747.155,81	\$2.747.155,81

Av. Japón 1292 (ex 1204) | Córdoba - Argentina | (0351) 4994100 / 5870 / 4801 / 4777 | www.anodal.com.ar

A29 	Línea TECNO 04 - Paño fijo con cortes a 45° Vidrio: DVH compuesto por Templado 8mm incoloro + Cámara + Templado 8mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	3,00	1,60	1	\$1.916.179,12	\$1.916.179,12
A30 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	3,00	2,00	1	\$2.747.155,81	\$2.747.155,81
A31 	Línea TECNO 04 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,80	2,00	1	\$1.012.595,78	\$1.012.595,78

A32 	Línea TECNO 04 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,80	2,00	1	\$1.012.595,78	\$1.012.595,78
A33 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	3,00	2,40	1	\$3.077.970,42	\$3.077.970,42
A34 	Línea TECNO 03 - Puerta de abrir de 1 hoja con cortes a 45° y manija doble balancín con cerradura de seguridad. Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,85	2,10	1	\$1.050.962,71	\$1.050.962,71

A35 	Línea TECNO 03 - Ventana de abrir de 1 hoja con con revestimiento tubular de tabillas de aluminio colocadas en sentido horizontal y cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: NO Mosquitero: NO Cortinas: NO Ref.	0,60	1,40	1	\$728.341,42	\$728.341,42
A36 	Línea TECNO 02 - Ventana corrediza de 2 hojas con cortes a 45° y cierres laterales convencionales Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	3,00	1,00	1	\$1.478.628,61	\$1.478.628,61
A37/A47 	Línea TECNO 04 - Ventana oscilobatiente de una hoja con cortes a 45° y cierre lateral Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Fijo Cortinas: NO Ref.	0,60	2,00	7	\$913.991,49	\$6.397.940,42

A39/A45 	Línea TECNO 03 - Puerta ventana corrediza de 2 hojas en 2 guías con cortes a 45° y cierres laterales a Falleba MULTIPUNTO Vidrio: DVH compuesto por Templado 5mm incoloro + Cámara + Templado 5mm incoloro Mosquitero: Corredizo de una hoja Cortinas: NO Ref.	2,00	2,00	3	\$2.214.524,43	\$6.643.573,29
					Subtotal 1:	\$93.042.021,75

2_Premarcos de Aluminio.

TIPOL.	DESCRIPCIÓN	P/ TOTAL
PRE	Premarcos de aluminio para todas las tipologías antes detalladas.	\$2.997.377,13
		Subtotal 2: \$2.997.377,13

5_Fletes y Viáticos.

TIPOL.	DESCRIPCIÓN	P/ TOTAL
FLE y VIA	Para cálculo de flete y viáticos se ha considerado 3 (tres) viajes en camión hasta la localidad de BS AS, para el traslado de premarcos y de la carpintería, Cinco (5) días para la colocación en obra de las mismas y tres (3) viajes del técnico para relevamiento de vanos, relevamiento de Premarcos y supervisión de la colocación.-	\$7.308.923,75
		Subtotal 5: \$7.308.923,75

TOTAL NETO: \$103.348.322,63
Desc. Pago en efectivo: \$5.167.416,13
TOTAL NETO: \$98.180.906,50

Observaciones:

Los precios expresados no incluyen IVA.

"En caso de precisar Factura "A" informamos que somos agentes de percepción de la provincia de Córdoba, por lo que se deberá verificar su condición impositiva para realizar el comprobante."

Plazo de entrega carpinterías: A convenir.

Forma de pago: 60% de entrega a la firma la presente "Condiciones de Venta", saldo reajutable, según la variación del índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) a nivel general, entre la fecha "mes anterior a la presente, y el mes anterior a la cancelación del saldo". Dicho saldo más el ajuste, de corresponder, deberá ser cancelado contra la presentación de las carpinterías en fabrica. Adicionales y/o Modificaciones de obra, deberán ser abonados al momento de aprobación

En el presente presupuesto está incluido el valor de la colocación, el mismo puede variar, dependiendo de la ubicación y dificultad de las mismas dentro de la obra. Esto se debe a que en el momento de realizarse el presupuesto no hubo una visita técnica a la obra. No se contemplan costos adicionales por la utilización de medios de elevación, andamios, movilidad en terrenos dificultosos o aberturas colocadas en lugares de difícil acceso, en caso de ser necesarios deberán ser provistos por el cliente.-

No están incluidos dentro del presupuesto los revestimientos de columnas, flejes y/o ángulos de terminación, exceptuando los ángulos de terminación interior entre piso y marco de puerta ventana. Si la obra no lleva tapajuntas, se consideraran incluidos los ángulos perimetrales de terminación, **pero la mano de obra de colocación se cobrara como un adicional**.-

No están incluidas dentro del presupuesto ninguna **Estructura Metálica**, de ser solicitadas por nuestro personal Técnico, la misma será provista por el Cliente.-

Las condiciones que se detallan a continuación regirán la contratación a realizarse con ANODAL S.A. cualquier modificación a las mismas, para ser tenida por válida, deberá ser instrumentada por escrito y contar con la conformidad expresa de un representante con facultades suficientes de ANODAL S.A.

1) ASPECTOS TÉCNICOS

1.1.- ANODAL S.A. nombrará un técnico encargado de la obra, siendo éste el receptor de cualquier duda o necesidad, tales como avances, modificaciones, adicionales, etc., como así también el encargado del libro de comunicación y recepción de obra.

1.2.- El personal de ANODAL S.A. realizará visitas de inspección en la obra -como mínimo- en las siguientes cuatro (4) oportunidades (al margen de las visitas que resulten necesarias para la instalación de las aberturas):

(i) la primera (1ª) visita se realizará para relevar vanos para la fabricación de premarcos;

(ii) la segunda (2ª) visita tendrá como objetivo verificar las medidas de los premarcos una vez que estén colocados los mismos;

(iii) la tercera (3ª) visita, a realizarse entre quince (15) y veinticinco (25) días hábiles con anterioridad a la fecha estimativa para la instalación de las aberturas, y tendrá como objetivo verificar que el estado general de la obra permita el acopio y la instalación de las aberturas; y

(iv) la cuarta (4ª) visita tendrá por objeto la inspección de la instalación y la recepción de los trabajos.

1.3.- Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la contratación de la obra, el CLIENTE deberá proporcionar los planos de planta, con las ubicaciones, designaciones y manos de abrir de todas las aberturas. Si las aberturas llevaran cortinas de enrollar, deberá indicar el lado en el que irá la cinta o el pulsador. Si las aberturas corredizas llevaran mosquiteros corredizos, también deberá indicar la mano de los mismos (por defecto, si el CLIENTE no especifica lo contrario, las aberturas corredizas se fabrican de mano derecha, quedando en consecuencia el mosquitero del lado derecho; las aberturas corredizas de tres hojas se fabrican de mano izquierda, quedando en consecuencia el mosquitero del lado izquierdo). Si ANODAL S.A. lo solicitara, el CLIENTE deberá proporcionar también planos de cortes, vistas y detalles.

1.4.- ANODAL S.A. se obliga a fabricar e instalar las aberturas de acuerdo con las medidas y tipologías descriptas en el Presupuesto. Cualquier diferencia entre el Presupuesto y los planos de obra, ya sea en cantidades, medidas, tipologías, manos de abrir y otros detalles, prevalecerá lo especificado en el Presupuesto. Es responsabilidad del CLIENTE verificar la exactitud de lo contratado al recibir el Presupuesto.

1.5.- La colocación de los premarcos corre por cuenta del CLIENTE.

1.6.- En caso de contratar sin premarcos, las medidas de fabricación responderán a las consideradas en el Presupuesto.

1.7.- En caso de contratar puertas ventanas corredizas, el umbral debe poseer el ancho total de la abertura (no solamente el ancho del premarco) y estar perfectamente sólido y nivelado.

1.8.- Los refuerzos y escuadras de premarcos pertenecen a ANODAL S.A. Una vez colocados los premarcos, un técnico de ANODAL S.A. retirará dichos elementos del sitio de obra.

1.9.- Si por algún motivo no imputable a ANODAL S.A., no pudieran realizarse mediciones en obra, los trabajos (sea la fabricación de premarcos, sea la fabricación de las aberturas) serán realizados de acuerdo con las medidas confirmadas anticipadamente y por escrito por el CLIENTE y/o su representante técnico.

2.1.- Los plazos estimativos de ejecución serán los siguientes:

a. **FABRICACIÓN DE REMARCOS:** dentro de los plazos detallados en la Nota de Pedido, los cuales se computarán a partir de que el CLIENTE y/o encargado de obra confirme las medidas.

b. **FABRICACIÓN DE ABERTURAS:** dentro de los plazos detallados en la Nota de Pedido, los cuales se computarán a partir de que el personal de ANODAL S.A. hubiere efectivamente relevado las medidas en el sitio de obra. Queda expresamente aclarado que, si a raíz de dicho relevamiento, el personal de ANODAL S.A. entendiera que es necesario introducir modificaciones en las medidas y/o tipologías presupuestadas, deberá confeccionarse un nuevo presupuesto, el cual deberá ser objeto de aprobación expresa por parte del CLIENTE. En tal caso, los plazos para la fabricación de las aberturas comenzarán a correr desde la aprobación de dicho nuevo presupuesto.

c. **INSTALACIÓN DE LAS ABERTURAS:** dentro de los plazos detallados en la Nota de Pedido, los cuales se computarán a partir de la fecha prevista para la finalización de la fabricación de las aberturas. El plazo de instalación depende de la magnitud de la obra contratada; por tal motivo, si la magnitud de la obra exigiera un plazo de instalación superior, dicho plazo será acordado de antemano.

A todos los efectos del presente, se considera como fecha de contratación de la obra a la fecha inserta en la Nota de Pedido. En caso de no haberse consignado fecha de contratación en la Nota de Pedido, se considerará fecha de contratación la fecha de conformidad expresa del CLIENTE con la contratación, expresada por escrito y/o vía e-mail y/o mediante pago del adelanto por parte del CLIENTE.

2.2.- El cumplimiento por parte de ANODAL S.A. de los plazos de ejecución que se detallan en el numeral 2.1. se encuentra condicionado a que el CLIENTE cumpla con los pagos comprometidos en la forma y plazos previstos en la Nota de Pedido y dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. **Para la fabricación de los remarcos,** es necesario que previamente el CLIENTE confirme las medidas;

b. **Para la fabricación de las aberturas,** es necesario que previamente se corroboren las medidas y tipologías en obra. A tales efectos, el CLIENTE coordinará con ANODAL S.A. el relevamiento de las medidas en obra y permitirá el acceso de personal de ANODAL S.A. al sitio de obra.

c. Para la correcta instalación de las aberturas y como requisito indispensable para comenzar con la misma, se deberá cumplir con lo siguiente: (i) obra limpia y en orden, libre de escombros y con espacio suficiente para poder ingresar, acopiar y manipular las aberturas; (ii) premarcos perfectamente limpios y libres de escombros, morteros, suciedades o grasitudes; (iii) vanos completamente terminados y con correcta terminación y pendiente hacia el exterior; (iv) vanos y muros interiores completamente terminados y con pintura definitiva. En caso de no contar con pintura definitiva, se deberá aplicar al menos tres manos de hidrófugo; (v) umbrales de puertas corredizas, colocados y con correcta pendiente hacia el exterior. En caso de contratar puertas ventanas corredizas, el umbral debe poseer el ancho total de la abertura (no solamente el ancho del premarco) y estar perfectamente sólido y nivelado; (vi) cerámica o revestimientos terminados en baños o cocinas; (vii) finalización de la totalidad de los trabajos (tanto interiores como exteriores) de albañilería, yesería o cualquier otro trabajo que implique salpicaduras o elementos que dañen la carpintería, los rodamientos o los cristales.

Los plazos estipulados no entrarán en vigencia en tanto que el CLIENTE no cumpla con las obligaciones a su cargo.

2.3.- Si como consecuencia del incumplimiento por parte del CLIENTE de alguna de las obligaciones a su cargo, los plazos de ejecución originalmente previstos se modificaran significativamente, y los nuevos plazos de ejecución quedarán sujetos a reprogramación convenida entre el CLIENTE y ANODAL S.A.

2.4.- Al momento de realizar la descarga de materiales en obra, el cliente o el representante a quien este designe deberán controlar y firmar el remito correspondiente. En caso de que no se encuentre ningún responsable, se suspenderá la descarga de los materiales y los mismos regresaran a fábrica, teniendo el cliente que afrontar los gastos que esto genere.

3) PAGOS. MODIFICACIONES Y ADICIONALES

3.1.- Si a partir del relevamiento en obra, el personal de ANODAL S.A. considerase que existirán dificultades en la instalación que determinen la necesidad de equipamientos especiales (andamios, escaleras, etc.) no considerados en el Presupuesto, dichos gastos adicionales serán presupuestados en forma separada y serán asumidos en su totalidad por el CLIENTE.

3.3.- En caso de contratar sin premarcos, cualquier costo adicional derivado de modificaciones en las carpinterías ya fabricadas o de la necesidad de refabricar las mismas, no imputables a ANODAL S.A., será asumido en su totalidad por el CLIENTE.

3.4.- Cuando ANODAL S.A. notifique al CLIENTE de la disponibilidad de la carpintería en fábrica, el CLIENTE deberá cancelar cualquier saldo de precio que estuviere pendiente de pago, y deberá disponer el envío de la carpintería al sitio de obra u otro lugar que designe haciéndose cargo de su depósito.

3.5.- Los trabajos deben ser cancelados en las oficinas de ANODAL S.A., sitas en Av. Japón 1292, B° María Lastenia de la ciudad de Córdoba, en la forma y plazos establecidos en la Nota de Pedido.

3.6.- La mora del CLIENTE en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo será automática, sin necesidad de interpelación o notificación previa de ninguna índole. Cualquier incumplimiento del CLIENTE a lo pactado en estas Condiciones otorgará los siguientes derechos alternativos a ANODAL S.A., según su exclusivo criterio: (a) A declarar inmediatamente resuelto el Contrato, sin necesidad de notificación de ninguna índole al CLIENTE, y considerar todos los plazos otorgados al CLIENTE como plazos vencidos, quedando habilitado ANODAL S.A. para reclamar judicialmente el pago de lo adeudado, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder; y/o (b) otorgar un plazo extraordinario al CLIENTE, por única vez y de quince (15) días corridos, para cumplir la obligación incumplida, en cuyo caso se aplicará un interés punitivo diario del 0,3% (cero coma tres por ciento), que se aplicará por el tiempo comprendido entre el vencimiento y el efectivo pago, y será pagadero y exigible juntamente con el capital, con más un cargo por gestión de cobranza equivalente al 5% (cinco por ciento) de la deuda y gastos que se ocasionen.

3.7.- Todos los pagos serán realizados de contado. La admisión de otros medios y plazos de pago será facultad exclusiva de ANODAL S.A.

4) INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN Y GARANTÍAS

4.1.- Los vidrios no tienen garantía contra roturas, excepto en los casos en que sea evidente que la rotura es responsabilidad de ANODAL S.A. por haberse producido durante el manipuleo o por defectos de instalación.

4.2.- En el caso de la existencia de puertas ventanas corredizas y pisos de madera, el CLIENTE deberá asegurar la permanencia de un espacio suficiente entre la terminación del piso y el comienzo de la puerta ventana, de manera que las futuras dilataciones del piso no afecten la abertura de aluminio.

4.3.- Por sí mismas, las aberturas comercializadas por ANODAL S.A. no proveen adecuada seguridad ante hechos vandálicos y/o delictivos.

4.4.- Anodizados: en caso de que el CLIENTE solicite anodizados de color, ANODAL S.A. no se hace responsable por los cambios de coloración que pudieran existir y/o uniformidad en el tono.

4.5.- Garantías: las carpinterías cuentan con un (1) año de garantía por problemas de funcionamiento, defectos en la instalación o en la fabricación de las mismas. Los vidrios tienen cinco (5) años de garantía. La garantía no cubre desperfectos generados por uso incorrecto de las carpinterías o roturas generadas por terceros.

5) LEGALES. MISCELÁNEAS

5.1.- Una vez entregada la carpintería en obra, el CLIENTE será responsable por el acopio y conservación de la misma.

5.2.- Si por motivos no imputables a ANODAL S.A., las aberturas fabricadas no pudieran ser instaladas en obra, será responsabilidad del CLIENTE proveer un lugar adecuado para su depósito.

5.3.- Es responsabilidad del CLIENTE garantizar la seguridad de las mercaderías, herramientas e insumos que permanezcan en el sitio de obra. La pérdida o sustracción de los mismos, así como cualquier daño que sufrieren, serán responsabilidad exclusiva del CLIENTE.

5.4.- En caso de que hubieren transcurrido treinta (30) días corridos desde la disponibilidad de la carpintería en fábrica o desde que la misma no hubiera podido instalarse en obra por motivos imputables al CLIENTE, el CLIENTE deberá abonar en concepto de depósito el equivalente al uno por ciento (1 %) del importe actualizado de las aberturas fabricadas por cada día que éstas permanezcan en las instalaciones de ANODAL S.A., contados desde el anoticiamiento de la disponibilidad de la carpintería, con una tolerancia de cinco (5) días corridos. ANODAL S.A. no será responsable por los daños que la carpintería pudiera sufrir desde el anoticiamiento de la disponibilidad de la carpintería.

5.5.- ANODAL S.A. se reserva el derecho de subcontratar en todo o en parte la instalación de la carpintería, sin que ello signifique renuncia a la responsabilidad que le corresponde.

5.6.- Durante el tiempo que duren las tareas de montaje, ANODAL S.A. podrá exhibir en la obra carteles publicitarios, respetando los requerimientos del CLIENTE, consorcio, o representante.

5.7.- A todo efecto, ANODAL S.A. constituye domicilio en Av. Japón 1292, B° María Lastenia ciudad de Córdoba y el CLIENTE en el domicilio indicado en la Nota de Pedido, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se cursen, y ambas se someten por toda cuestión que se suscite con motivo de la presente, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que les pudiere corresponder.

5.8.- Las comunicaciones entre ANODAL S.A. y el CLIENTE podrán realizarse por vía de correo electrónico (e-mail). A través del presente, el CLIENTE presta expresa conformidad (art. 75 CCCN) para recibir cualquier aviso, comunicación y/o notificación relacionada con la obra contratada, la Nota de Pedido y/o el Presupuesto, en la dirección de e-mail constituida en la Nota de Pedido.

5.9.- Por medio del presente, el CLIENTE autoriza expresamente al responsable de obra designado en la nota de pedido, a aprobar entregas de mercadería, firmar remitos, recibir mercaderías y a designar a la/s persona/s que recibirá/s mercaderías en obra.

Precios puestos para el día de la fecha (Dólar de referencia U\$S 1,00 = Pesos \$1365)

Condiciones Generales a Convenir.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o inquietud y, esperando una pronta respuesta lo saludamos muy
atte. Nicolás Nieva Tomassi