

18 de mayo de 2026

PRESUPUESTO

Ciente: Vicente Fumagalli.

Obra: Piso Radiante.

Calefacción Piso Radiante

Atención: Esta es una cotización con materiales de alta calidad y aislante premium para larga vida útil y eficiencia del sistema.

La utilización de otros productos como manta térmica como aislante, menos cantidad de Caño Pex y sin barrera de oxígeno, provocará gran mantenimiento, menos vida útil del sistema, grandes consumos de gas o electricidad y daños irreparables, ya que permanecerá embutido debajo del piso toda la vida de la vivienda sin acceso a reemplazo



Fotos reales de nuestras obras:



Materiales Rehau para piso radiante

- 339 m² de placa aislante Varionova.
- 2284 metros lineales de caño pex 16 mm con barrera de oxígeno.
- 1 (un) colector de 4 (cuatro) circuitos.
- 1 (un) colector de 5 (cinco) circuitos.
- 2 (dos) colectores de 6 (seis) circuitos.
- 1 (un) colector de 8 (ocho) circuitos.
- 58 (cincuenta y ocho) conectores de 16 mm.
- 58 (cincuenta y ocho) curvas de 90 grados galvanizadas.
- 5 (cinco) gabinetes para colectores.

1-.....\$ 16.599.329,00

Equipamiento:

2-2 (dos) Vasos de expansión de 12 L.....\$ 264.040,00

3-2 (dos) Bomba de agua circuladora.....\$ 375.970,00

4-2(dos) calderas Rehau 24.000 kcal/h doble servicio con 1 metro de chimenea
.....\$ 4.240.425,00

Mano de obra de piso radiante:

Instalación de placas Aislantes Varionova Rehau con 2284 metros de caño Pex con barrera de oxígeno con 29 circuitos para todos los ambientes, instalado a 15 cm de distancia entre caños respectivamente.

*Instalación de los 5 (cinco) colectores.

*Instalación de cañerías hidráulicas de termo fusión entre colectores y calderas.

5-\$ 8.136.000,00



Automatización para piso radiante Hydroclima de Reahu (WiFi)

Circuitos y Termostatos

- 1 (uno) termostato en hall + toilette + comedor + cocina.
- 1 (uno) termostato en estudio.
- 1 (uno) termostato en galería.
- 1 (uno) termostato en área de servicio.
- 1 (uno) termostato en dormitorio 1 + baño.
- 1 (uno) termostato en dormitorio 2 + baño.
- 1 (uno) termostato en dormitorio 3 + baño.
- 1 (uno) termostato en habitación principal + vestidor.
- 1 (uno) termostato en baño en suite.
- 1 (uno) termostato en gimnasio.
- 1 (uno) termostato en piscina.
- 29 cabezales (catorce) cabezales de 220 V.
- 2 (dos) control hidráulico.

6-.....\$ 4.709.670,00

Total piso Radiante.....\$ 34.325.424,00

Mano de obra automatización:

*** Instalación de cañerías y tendido de cables para automatización de circuitos entre colectores y calderas.**

7-.....\$ 950.000,00



Pte. Perón 1143, Brandsen, Bs. As.



info@mundoaeroterminia.com.ar



<https://mundoaeroterminia.com.ar>



+54 9 11 3371-0968



Aire Acondicionado

Planta Baja: Sistema multi Split marca Daikin para:

Sistema 1

*5.200 frig para hall/acceso + estudio + paso.

*6000 frig para estar + comedor principal.

8-.....\$ 5.881.482,00

Sistema 2:

*6000 frig para cocina + comedor.

*5200 frig para área de servicio.

9-.....\$ 5.881.482,00

Equipo uno a uno

*Cassette 9000 frig galería.

10-.....\$ 3.377.477,00

Planta Alta:

Sistema multi Split marca Daikin para:

Sistema 3:

*5200 frig dormitorio principal + vestidor.

*3000 frig dormitorio 1

*2200 frig dormitorio 2

*2200 frig dormitorio 3

11-.....\$ 7.509.502,00

Equipo uno a uno

*Baja silueta uno a uno 15.000 frig gimnasio + piscina.

12-.....\$ 3.260.992,00

13-Total en equipos.....\$ 25.910.935,00

14-Material y fabricación de conductos Climaver Plus.....\$ 4.893.344,00

15- El metro lineal de cañería de refrigeración 3/8 – 5/8\$ 36.200,00

16-El metro lineal de cañería de refrigeración 1/4 – 1/2\$ 27.600,00

17-El juego de ménsulas.....\$ 18.000,00



Pte. Perón 1143, Brandsen, Bs. As.



info@mundoaeroterminia.com.ar



<https://mundoaeroterminia.com.ar>



+54 9 11 3371-0968



18- 10 (diez) rejas de inyección bartype 7 barras de aluminio pintadas blancas.
10 (diez) rejas de retorno de chapa pintadas blancas.....\$ 5.460.000,00

Mano de obra:

- *Instalación de 10 unidades interiores.**
- *Instalación de 5 unidades exteriores.**
- *Tendido de cañerías del sistema frigorífico.**
- *Conexión de cañerías del sistema frigorífico con unidades interiores y exteriores.**
- *Montaje de conductos Climaver Plus**
- *Montaje de difusores y rejas de retorno**
- *Puesta en marcha**

19-.....\$ 6.400.000,00

- *Oferta valida 15 días.**
- *Precios NO incluyen impuestos.**
- *No incluye fletes.**
- *No incluye cañería y accesorios de termo fusión.**
- *No incluye materiales eléctricos para automatización.**
- *No incluye instalaciones eléctricas de potencia.**
- *No incluye trabajos de mampostería.**

